
KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w zakresie stworzenia Pracowni Obsługi Gości
ADRES INWESTYCJI : Tomaszów Maz ul. Św. Antoniego 57/61
INWESTOR : ZSP nr 2
ADRES INWESTORA : Tomaszów Maz ul. Św. Antoniego 57/61

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0 00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Sala I				
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	5.7*14.2 = 80.940	0.00	0.00
2	KNR-W 4-01 d.1 0404-01 analogia	Demontaz istniejącego obicia ścian z boazeri z listew wraz z elementami wykończenia Krotność = 0.5	m ²	(5.7*2+ 14.2*2)* 3.21 = 127.758	0.00	0.00
3	KNR-W 4-01 d.1 0404-01 analogia	Demontaz istniejącego obicia podestu i rozbiórka podestu Krotność = 0.75	m ²	18.24+2.28 = 20.520	0.00	0.00
4	kalk. własna d.1	Wkucie instalacji elektrycznej	szt	1	0.00	0.00
5	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	80.94	0.00	0.00
6	kalkulacja d.1 własna	Demontaż krat okiennych	kpl	5	0.00	0.00
7	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	127.758	0.00	0.00
8	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	80.94	0.00	0.00
9	kalkulacja d.1 własna	gruntowanie powierzchni pod malowanie	m ²	80.94+ 127.758 = 208.698	0.00	0.00
10	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	80.94	0.00	0.00
11	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	127.758	0.00	0.00
12	KNR 4-01 d.1 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych - analogia - malowanie grzejników i rur	m	10.64	0.00	0.00
13	NNRNKB 202 d.1 1119-10	(z. IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	80.94	0.00	0.00
14	KNR-W 2-02 d.1 1115-02	Cokołiki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	5.7*2+14.2* 2 = 39.800	0.00	0.00
15	TZKNBK XV d.1 0756-01	Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych, glazury na ścianach	m ²	80.94	0.00	0.00
16	KNR 4-04 d.1 0404-05	Rozebranie ścianek działowych z lat i rygli	m ²	5.7*3.21 = 18.297	0.00	0.00
17	KNR-W 2-02 d.1 1029-02	Ścianki i przegrody płytynowe i płytowe - ścianka przesuwna	m ²	5.7*3.21 = 18.297	0.00	0.00
18	KNR 2-02 d.1 0829-11 analogia	Wklejenie luster na ścianie	m ²	6	0.00	0.00
19	KNR-W 2-02 d.1 1038-01	Montaż rolet zewnętrznych	m ²	5*1.95*1.2 = 11.700	0.00	0.00
20	KNR-W 2-02 d.1 1038-01	Montaż rolet wewnętrznych	m ²	11.7	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Sala barowa				
21		Wkucie instalacji elektrycznej	szt	1	0.00	0.00
d.2	kalk. własna					
22	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²	2.1	0.00	0.00
d.2	1040-01					
23	KNR 5-18	Linie wykonywane przewodami YDY 3x2.5 mm ² pod tynkiem	m	26.4	0.00	0.00
d.2	1005-06					
	analogia					
24	kal.ind	Podłączenie urządzeń przewodami pojedynczymi o przekroju żyłdo 6 mm ²	szt	5	0.00	0.00
d.2						
25	KNR-W 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	5	0.00	0.00
d.2	1202-01					
26	kalkulacja	doprowadzenie instalacji wod-kan do baru	kpl	1	0.00	0.00
d.2	własna					
27	KNR 2-15/GE-	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka	kpl.	1	0.00	0.00
d.2	BERIT 0104-03					
28	KNR 2-15/GE-	Baterie umywalkowe	szt.	1	0.00	0.00
d.2	BERIT 0201-03					
29	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.	1	0.00	0.00
d.2	0229-05					
30	KNR-W 2-15	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1	0.00	0.00
d.2	0137-02					
31	kalkulacja	Wykonanie wentylacji i okapu nad barem	kpl	1	0.00	0.00
d.2	własna					
32	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³	6.4	0.00	0.00
d.2	1101-03					
33	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³	6.4	0.00	0.00
d.2	1101-06					
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł