
KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI : Sala S Budynek B
ADRES INWESTYCJI : Tomaszów Maz. ul. Św. Antoniego 57/61
INWESTOR : ZSP nr 2
ADRES INWESTORA : Tomaszów Maz ul. Św. Antoniego 57/61

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mi- ry	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		Budynek B - "S"				
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	151.490	0.00	0.00
d.1	1202-09					
2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchniowo- me	m2	51.500	0.00	0.00
d.1	1134-01					
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	51.500	0.00	0.00
d.1	1204-01					
4	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchniowo- we	m2	99.990	0.00	0.00
d.1	1134-02					
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	39.390	0.00	0.00
d.1	1204-02					
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych ty- nków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowa- niem	m2	60.600	0.00	0.00
d.1	1206-05					
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągo- wych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	52.000	0.00	0.00
d.1	1212-28					
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radia- torowych	m2	1.800	0.00	0.00
d.1	1212-19					
9	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	51.500	0.00	0.00
d.1	1215-08					
10	KNPnRPDE	Demontaż wykładziny podłogowej	m2	51.500	0.00	0.00
d.1	26-60c					
11	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchniowo- me	m2	51.500	0.00	0.00
d.1	1134-01					
12	NNRNKB 202	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakoto- wych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m2	51.500	0.00	0.00
d.1	1119-10					
13	KNR 2-02	Cokołki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokołek 10 cm układane na klej z przecina- niem płytek metodą zwykłą	m	30.300	0.00	0.00
d.1	1120-02					
14	kalkulacja d.1 własna	Doprowadzenie instalacji elektrycznej i komputerowej w posadze na środek sali. Wyprowadzenie instalacji w zabudowie meblowej	kpl	1.000	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI : Sala TI Budynek B
ADRES INWESTYCJI : Tomaszów Maz. ul. Św. Antoniego 57/61
INWESTOR : ZSP nr 2
ADRES INWESTORA : Tomaszów Maz ul. Św. Antoniego 57/61

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mi- ry	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		Budynek B - TI				
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	151.490	0.00	0.00
d.1	1202-09					
2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchniennie pozio- me	m ²	51.500	0.00	0.00
d.1	1134-01					
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	51.500	0.00	0.00
d.1	1204-01					
4	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchniennie piono- we	m ²	99.990	0.00	0.00
d.1	1134-02					
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	39.390	0.00	0.00
d.1	1204-02					
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowa- niem	m ²	60.600	0.00	0.00
d.1	1206-05					
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągo- wych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	52.000	0.00	0.00
d.1	1212-28					
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radia- torowych	m ²	1.800	0.00	0.00
d.1	1212-19					
9	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek łazienkowych i betonowych	m ²	51.500	0.00	0.00
d.1	1215-08					
10	KNPnRPDE	Demontaż wykładziny podłogowej	m ²	51.500	0.00	0.00
d.1	28-60c					
11	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchniennie pozio- me	m ²	51.500	0.00	0.00
d.1	1134-01					
12	NNRNKB 202	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakoto- wych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ²	m ²	51.500	0.00	0.00
d.1	1119-10					
13	KNR 2-02	Cokołki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokołki 10 cm układane na klej z przecina- niem płytek metodą zwykłą	m	30.300	0.00	0.00
d.1	1120-02					
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Stównie: zero i 00/100 zł